

Заявка
администрации Озерского городского округа
на перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам
на реализацию инициативных проектов
№ 26 от «25» ноября 2022г.

№ п/п	Данные инициативного проекта					Данные о реализации инициативного проекта				
	Наименование, предмет инициативного проекта	Наименование муниципального образования, в котором реализуется инициативный проект (в т.ч. сельского, городского, поселения, внутригородского района г. Челябинска)	Форма учета мнения населения, подтверждающего целесообразность реализации проекта (онлайн-опрос граждан, проведение собраний и т.д.)	Реквизиты решения местной администрации о поддержке инициативного проекта, принятого в соответствии с п. 1) статьи 6 Закона Челябинской области от 22.12.2020 г. № 288-ЗО)	Стоимость инициативного проекта (руб.)	Данные о муниципальных контрактах, договорах, заключенных в рамках реализации проекта			Данные о выполнении муниципальных контрактов, договоров	
№, дата муниципального контракта, договора, заключенного в рамках реализации инициативного проекта						Предмет муниципального контракта, договора	Сумма муниципального контракта, договора (руб.)	№, дата Акта о выполнении работ, оказании услуг, приемки товаров	Сумма по Акту выполненных работ, оказании услуг, приемки товаров (руб.)	
1.	Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д. 58 - Дзержинец-2	Озерский городской округ	собрание инициативной группы граждан	Постановление администрации Озерского городского округа № 1100 от 15.04.2022 (в ред. от 26.04.2022 № 1172)	1 000 664,00	Муниципальный контракт № 3/22-МК от 06.09.2022 (Дополнительное соглашение № 1 от 09.11.2022)	«Проведение благоустроительных работ по адресу ул. Дзержинского д. 58-Дзержинец-2»	967 065,82	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.11.2022 (Исправление № 1 от 10.11.2022), Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 02.11.22	967 065,82

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
	0322005
	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП	номер
	3/22МК
Вид операции	дата
	08.09.2022

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	02.11.2022	06.09.2022	02.11.2022

Заказчик (Генподрядчик)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области 456784, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 62, (351-30) 2-55-31 <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Профстрой", 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Набережная д 8 кв. 26 <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>
Стройка	Проведение благоустроительных работ по адресу г. Озерск, Челябинская область, ул. Дзержинского, д № 58-"Дзержинец-2" <i>(наименование, адрес)</i>
Объект	Проведение благоустроительных работ по адресу г. Озерск, Челябинская область, ул. Дзержинского, д № 58-"Дзержинец-2" <i>(наименование)</i>

Договор подряда (контракт)

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № , № 18-22 -Дворовой проезд Держ.58 07. 11.22г.

Основание:

Сметная стоимость	_____	967,066 тыс.руб.
строительных работ	_____	851,226 тыс.руб.
Средства на оплату труда	_____	127,68 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	_____	488,35 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Новый Раздел							
1	1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м	1,2	1 375,86	2 032,41
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ, 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18.53 ЗМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	ТЕРр68-12-5 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м3 конструкций	0,012	3 004,72	42,89
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5					
3	3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3	ТЕР01-01-013-15 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1000 м3 грунта	0,14	6 724,91	1 355,51
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5					
4	4	Доработка.Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м3 грунта	0,18	2 445,28	789,33
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5					
5	5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 т груза	218	14,21	3 562,45
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5					
6	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 т груза	14,75	19,11	324,15
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5					
7	7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м3 уплотненного грунта	0,25	334,97	122,30
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5					
8	8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2484	2 554,93	912,86
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5					
9	9	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	м3	25,3368	117,00	2 964,41
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5					
10	10	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	ТЕР27-04-013-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1000 м2 покрытия	0,276	32 071,08	9 564,25
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5					
11	11	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м бортового камня	1,23	1 076,01	1 869,37
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5					

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	Прайс Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	м3	7,257	666,67	4 838,02
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
13	13	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	шт.	123	55,61	6 840,03
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
14	14	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	ТЕР27-06-008-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м шва	1,3	2 918,55	4 988,94
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
15	17	Розлив вяжущих материалов	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 т	0,241	3 100,02	751,42
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
16	18	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	т	-0,24823	2 970,00	-737,24
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
17	19	Эмульсия битумно-дорожная	ТССЦ-101-1797 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	т	0,24823	4 820,00	1 196,47
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
18	20	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (6см)	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1000 м2 покрытия	0,2204	3 218,43	1 001,87
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
19	21	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1000 м2 покрытия	0,2204	8,92	14,58
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
20	22	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А	ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	т	37,29168	564,00	21 032,51
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
21	23	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2	ТЕРр68-15-4 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м2	0,81	1 696,66	1 652,68
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
22	24	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А	ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	т	13,446	564,00	7 583,54
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8	
23	25	Доставка асфальтобетонной смеси, бортовых камней, плит автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 120 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>	ТССЦпг-03-21-01-120 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 т груза	50,73768	68,12	3 974,69	
24	26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 т груза	-50,73768	24,01	-1 400,94	
25	27	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м2	0,75	1 616,60	1 302,66	
26	28	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 ОЗП=18,53; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м2	0,75	516,86	439,36	
Итого по разделу 1 Новый Раздел								90 605,89
Итого по разделу 1 Новый Раздел								851 226,37
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ								
Итого по акту:								
Итого прямые затраты (справочно)								77 018,52
в том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								5 807,16
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								16 942,64
Материалы								1 083,30
Строительные работы								54 268,72
Строительные работы								90 605,89
в том числе:								84 145,54
оплата труда								
эксплуатация машин и механизмов								5 807,16
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								10 482,29
материалы								1 083,30
накладные расходы								54 268,72
сметная прибыль								8 244,82
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								5 342,55
Итого ФОТ (справочно)								6 460,35
Итого накладные расходы (справочно)								6 890,46
Итого сметная прибыль (справочно)								8 244,82
Утилизация строительного мусора на полигоне ТБО г Кыштым 14,76*1080/1,2 (только ТЦ)								5 342,55
Итого								
упрощенное НДС (352746,73+(139099,08-20073,52)+152776,48*0,1712+98997,41*0,15)*0,2 (только ТЦ)								90 605,89
ВСЕГО по акту								

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							
в том числе:							599 452,48
Оплата труда рабочих							107 606,67
Эксплуатация машин							139 099,08
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							20 073,52
Материалы							352 746,73
Строительные работы							851 226,37
в том числе:							798 186,91
оплата труда							107 606,67
эксплуатация машин и механизмов							86 059,62
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							20 073,52
материалы							352 746,73
накладные расходы							152 776,48
сметная прибыль							98 997,41
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							53 036,46
Итого ФОТ (справочно)							127 680,19
Итого накладные расходы (справочно)							152 776,48
Итого сметная прибыль (справочно)							98 997,41
Утилизация строительного мусора на полигоне ТБО г. Кыштым 14,76*1080/1.2 (только ТЦ)							13 284,00
Итого							864 510,37
упрощенное НДС (352746,73+(139099,08-20073,52)+152776,48*0,1712+98997,41*0,15)*0,2 (только ТЦ)							102 555,45
ВСЕГО по акту							967 065,82

Заказчик Начальник управления ЖКХ администрации ОГО г. Озерска

[должность]

Левина Н В

Подрядчик Директор ООО "Профстрой"

[должность]

Качан П Ю

Строительный контроль

Старший инженер отдела энергосбережения и модернизации ЖКХ и эксплуатации

Управления ЖКХ администрации ОГО г. Озерска

[должность, подпись, инициалы, фамилия]

Сахненко А А

Заказчик Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
 Озерского городского округа Челябинской области 456784, Россия,
 Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 62, (351-30) 2-55-31

Подрядчик: 456780, ООО "Профстрой", Челябинская область, г. Озерск,
 ул. Набережная д.8 кв. 26

Стройка: Проведение благоустроительных работ по адресу г. Озерск,
 Челябинская область, ул. Дзержинского, д. № 58-"Дзержинец-2"

Объект: Проведение благоустроительных работ по адресу: г. Озерск,
 Челябинская область, ул. Дзержинского, д. № 58-"Дзержинец-2"

Код
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
номер 3/22МК
дата 06 09 2022
Вид операции

Договор подряда (контракт)

номер	3/22МК
дата	06 09 2022
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	02.11.2022

Отчетный период	
с	по
06.09.2022	02.11.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: в базовых ценах 2001г.		967 065,82	967 065,82	967 065,82
	в текущих ценах		103 889,89	103 889,89	103 889,89
			967 065,82	967 065,82	967 065,82
Итого					967 065,82
НДС не предусмотрен					0,00
Всего с учетом НДС					967 065,82

Заказчик: Начальник управления ЖКХ администрации ОГО г. Озерска
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Левина Н.В

Подрядчик: Директор ООО "Профстрой"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Качан П.Ю



Во время работ



После окончания работ



Во время работ



После работ

