

Заявка
администрации Озерского городского округа
на перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам
на реализацию инициативных проектов
№ 2 от «16» августа 2022г.


№ п/п	Данные инициативного проекта					Данные о реализации инициативного проекта				
	Наименование, предмет инициативного проекта	Наименование муниципального образования, в котором реализуется инициативный проект (в т.ч. сельского, городского, поселения, внутригородского района г. Челябинска)	Форма учета мнения населения, подтверждающего целесообразность реализации и проекта (онлайн-опрос граждан, проведение собраний и т.д.)	Реквизиты решения местной администрации о поддержке инициативного проекта, принятого в соответствии с п. 1) статьи 6 Закона Челябинской области от 22.12.2020 г. № 288-30)	Стоимость инициативного проекта (тыс. руб.)	Данные о муниципальных контрактах, договорах, заключенных в рамках реализации проекта			Данные о выполнении муниципальных контрактов, договоров	
№, дата муниципального контракта, договора, заключенного в рамках реализации инициативного проекта						Предмет муниципального контракта, договора	Сумма муниципального контракта, договора (руб.)	№, дата Акта о выполнении работ, оказании услуг, приемки товаров	Сумма по Акту выполнению работ, оказании услуг, приемки товаров (руб.)	
1.	Ремонт помещения библиотеки МБОУ «Лицей № 23» по адресу: г.Озерск, ул. Блюхера, д.1а	Озерский городской округ	Собрание	Постановление администрации Озерского городского округа от 15.04.2022г. №1100 «О поддержке инициативных проектов	333 622,00	Договор от 30.06.2022г. №16	Выполнение работ по ремонту помещения библиотеки МБОУ "Лицей №23», расположенного по адресу: г.Озерск, ул.Блюхера 1а.	333 622,00	Акт о приемке выполненных работ от 12.08.2022г. №1	333 622,00
						X	X	X	X	X

				и продолжени и работы над ними»; от 26.04.2022г. №1172 «О внесении изменений в постановление от 15.04.2022 № 1100 «О поддержке инициативных проектов и продолжени и работы над ними»»	Итого по договору от 30.06.2022г. №16	X	333 622,00	X	333 622,00
Всего по реализованному инициативному проекту					X	X	333 622,00	X	333 622,00
в том числе: за счет областного бюджета (Субсидии)					X	X	X	X	303 318,38
за счет местного бюджета					X	X	X	X	303,62
за счет инициативных платежей					X	X	X	X	30 000,00
за счет внебюджетных источников					X	X	X	X	-
за счет местного бюджета вне рамок соглашений									-

*Сумма субсидии, подлежащая перечислению из областного бюджета муниципальному образованию

И.о. главы Озерского городского округа
(уполномоченное лицо (должность))




(подпись)

И.М.Сбитнев
(расшифровка подписи)


16.08.2022
(дата)

Начальник Управления образования
(уполномоченное лицо (должность))


(подпись)

Л.В.Горбунова
(расшифровка подписи)

16.08.2022
(дата)

Исполнитель Старший экономист ПЭО
(уполномоченное лицо (должность)) 

Бдехова Ольга Игоревна
(ФИО)

16.08.2022
(дата)

8 (35130)5 71 26
(телефон, E-mail)

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик: МБОУ "Лицей №23"
 Подрядчик: ООО "СТРИКОМ"
 Стройка - Ремонт помещения библиотеки МБОУ Лицей № 23, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 1а
 Объект - Помещение библиотеки МБОУ Лицей № 23, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 1а

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	16
	дата	30.06.2022
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.08.2022	30.06.2022	12.08.2022

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2022 г.

Смета № 01-2022, Ремонт помещения библиотеки МБОУ Лицей № 23, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 1а
 Основание - дефектная ведомость
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 333,622 тыс. руб.
 строительных работ _____ 26,935 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 8,515 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 62,520 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 220,7417 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы							
1	1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (Районный к-т 13%) НР (11,19 руб.): 89% от ФОТ СП (6,16 руб.): 49% от ФОТ	ФЕРр57-3-1	100 м	0,3782	29,41	12,57
2	2	Снятие наличников (Районный к-т 13%) НР (3,75 руб.): 90% от ФОТ СП (1,96 руб.): 47% от ФОТ	ФЕРр56-11-1	100 м	0,1104	33,43	4,17
3	3	Снятие дверных полотен (Районный к-т 13%) НР (8,12 руб.): 90% от ФОТ СП (4,24 руб.): 47% от ФОТ	ФЕРр56-10-1	100 м2	0,02772	288,06	9,02
4	4	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (Районный к-т 13%) НР (14,63 руб.): 90% от ФОТ СП (7,64 руб.): 47% от ФОТ	ФЕРр56-9-1	100 шт	0,01	1643,9	18,31
5	5	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (Районный к-т 13%) НР (39,65 руб.): 90% от ФОТ СП (20,26 руб.): 46% от ФОТ	ФЕРр62-47-1	м2	8,9	4,38	44,05
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							
Итого прямые затраты (справочно)							2278,36
в том числе:							
Оплата труда рабочих							2256,5
Эксплуатация машин							21,86
Строительные работы							5361,53
в том числе:							
оплата труда							2256,5
эксплуатация машин и механизмов							21,86
накладные расходы							2027,56
сметная прибыль							1055,61
Итого ФОТ (справочно)							2256,5
Итого накладные расходы (справочно)							2027,56
Итого сметная прибыль (справочно)							1055,61
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							5361,53
Раздел 2. Общестроительные работы							

1	2	3	4	5	6	7	8
ПОТОЛОК							
6	6	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (Районный к-т 13%; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (830,41 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (384,3 руб.): 49%*0.85 от ФОТ	ФЕР15-01-047-15	100 м2	0,688	6623,23	4811,09
ДВЕРЬ							
7	7	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих (Районный к-т 13%; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (83,8 руб.): 93%*0.9 от ФОТ СП (52,76 руб.): 62%*0.85 от ФОТ	ФЕР09-04-013-02	м2	2,73	87,14	265,69
8	8	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300x2100 мм	ФССЦ-07.1.01.01-0006	шт	1	4757,6	4757,6
СТЕНЫ							
9	9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (Районный к-т 13%; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,68 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (2,17 руб.): 49%*0.85 от ФОТ	ФЕР15-04-006-03	100 м2	0,089	45,88	5,3
10	10	Грунтовка акриловая, универсальная	ФССЦ-14.3.02.01-1000	т	0,000917	14101,05	12,93

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Районный к-т 13%; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (29,99 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (13,88 руб.): 49%*0.85 от ФОТ	ФЕР15-02-019-03	100 м2	0,089	295,41	34,05
12	12	Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепа М 500"	ФССЦ-04.3.02.09-0841	кг	75,65	11,99	907,04
13	13	Грунтовка акриловая, универсальная	ФССЦ-14.3.02.01-1000	т	0,001157	14101,05	16,31
14	14	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% (Районный к-т 13%) НР (243,05 руб.): 90% от ФОТ СП (124,23 руб.): 46% от ФОТ	ФЕРр62-16-9	100 м2	0,8607	442,81	411,98
ПОЛЫ							
15	16	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (Районный к-т 13%; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (245,19 руб.): 112%*0.9 от ФОТ СП (134,39 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	ФЕР11-01-036-04	100 м2	0,688	371,84	316,87
16	17	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	ФССЦ-01.6.03.04-0121	м2	70,176	176,21	12365,71

1	2	3	4	5	6	7	8
17	18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (Районный к-т 13%; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (30,6 руб.): 112%*0.9 от ФОТ СП (16,77 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	ФЕР11-01-040-03	100 м	0,3782	216,29	88,95
18	19	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	ФССЦ-11.3.03.06-0001	м	38,1982	12,3	469,84
ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
19	20	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (Районный к-т 13%) НР (16,23 руб.): 90% от ФОТ СП (8,29 руб.): 46% от ФОТ	ФЕРр62-33-2	100 м2	0,0288	700,73	22,25
20	21	Краска масляная и алкидная готовая к применению МА-22, белила цинковые	ФССЦ-14.4.02.04-0223	т	0,000464	22533	10,46
21	22	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	ФССЦпг-01-01-01-041	1 т груза	0,223472	42,98	9,6
22	23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км	ФССЦпг-03-21-01-017	1 т груза	0,223472	14,17	3,17
Итого по разделу 2 Общестроительные работы							
Итого прямые затраты (справочно)							188593,13
в том числе:							
Оплата труда рабочих							40566,02
Эксплуатация машин							3841,34
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1989,32
Материалы							144185,77
Строительные работы							246820,94
Строительные работы							246685,45
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							135,49
Итого ФОТ (справочно)							42555,34
Итого накладные расходы (справочно)							38909,2

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого сметная прибыль (справочно)							19318,61
Итого по разделу 2 Общестроительные работы							246820,94
Раздел 3. Электромонтажные работы							
23	24	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (Районный к-т 13%) НР (493,46 руб.): 97% от ФОТ СП (259,45 руб.): 51% от ФОТ	ФЕРм08-03-594-14	100 шт	0,21	3321,51	755,36
24	25	Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x19 6500K 2900Лм призма ОНЛАЙТ (61107 OLP-S05) или эквивалент	ФССЦ-20.3.03.04-0415	шт	21	290,49	6100,29
25	26	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Районный к-т 13%) НР (84,98 руб.): 97% от ФОТ СП (44,68 руб.): 51% от ФОТ	ФЕРм08-02-390-01	100 м	0,5	206,76	113,46
26	27	Кабель-канал (короб) 25x16 мм	ФССЦ-20.2.05.04-0025	м	50	1,71	85,5
27	28	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке (Районный к-т 13%) НР (30,12 руб.): 97% от ФОТ СП (15,84 руб.): 51% от ФОТ	ФЕРм08-03-591-08	100 шт	0,08	454,03	39,88
28	29	Розетка открытой проводки двухгнездная	ФССЦ-20.4.03.05-0002	100 шт	0,08	702	56,16
29	30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (Районный к-т 13%) НР (46,55 руб.): 97% от ФОТ СП (24,47 руб.): 51% от ФОТ	ФЕРм08-02-412-01	100 м	1	55,29	60,78
30	31	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3x1,5-660	ФССЦ-21.1.06.09-0099	1000 м	0,1	3036,7	303,67
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы							
Итого прямые затраты (справочно)							61397,48
в том числе:							
Оплата труда рабочих							17542,23
Эксплуатация машин							444,98
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							165,97
Материалы							43410,27
Монтажные работы							87605,63
Итого ФОТ (справочно)							17708,2

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого накладные расходы (справочно)							17176,96
Итого сметная прибыль (справочно)							9031,19
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы							87605,63
ИТОГИ ПО АКТУ:							
ВСЕГО по акту							
Итого прямые затраты (справочно)							252268,97
в том числе:							
Оплата труда рабочих							60364,75
Эксплуатация машин							4308,18
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2155,29
Материалы							187596,04
Строительные работы							252182,47
Строительные работы							252046,98
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							135,49
Монтажные работы							87605,63
Итого							339788,1
Итого ФОТ (справочно)							62520,04
Итого накладные расходы (справочно)							58113,72
Итого сметная прибыль (справочно)							29405,41
Письмо Госстроя России № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г., Федеральный закон от 03.08.2018г. № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,2							40821,76
ВСЕГО по акту							333622



Сдал: *Иванов И.И. / И.И.И.И.И.*
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: *Смирнов П.П. / П.П.С.С.С.С.*
(должность, подпись, расшифровка)

Смирнов П.П.

МБОУ «Лицей № 23»	
Экспертиза проведена	
разногласий нет	
Должность	<i>заведующий</i>
Подпись	<i>Смирнов П.П.</i>
	расшифровка (Ф.И.О.)
Дата	<i>12 августа 2018</i>

Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Заказчик: МБОУ "Лицей №23"
 Подрядчик: ООО "СТРИКОМ"

Стройка: Ремонт помещения библиотеки МБОУ Лицей № 23,
 расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 1а

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	16
дата	30 06 2022
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	12.08.2022

Отчетный период	
с	по
30.06.2022	12.08.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: СМР по смете № 01-2022 в базовых ценах в текущих ценах		 35 449,94 333 622,00	 35 449,94 333 622,00	 35 449,94 333 622,00
Итого					333 622,00
Сумма НДС-не предусмотрен					0,00
Всего с учетом НДС					333 622,00

Заказчик: Директор МБОУ "Лицей №23"

Е.А. Лукьянова

Подрядчик: Директор ООО "СТРИКОМ"

А. Ф. Иванов



**Косметический ремонт помещения библиотеки МБОУ «Лицей №23»,
расположенного по адресу г. Озерск, ул. Блюхера 1а**



