

Заявка
администрации Озерского городского округа
на перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам
на реализацию инициативных проектов
№8 от «10» октября 2022г.

№ п/п	Данные инициативного проекта					Данные о реализации инициативного проекта				
	Наименование, предмет инициативного проекта	Наименование муниципального образования, в котором реализуется инициативный проект (в т.ч. сельского, городского, поселения, внутригородского района г. Челябинска)	Форма учета мнения населения, подтверждающего целесообразность реализации проекта (онлайн-опрос граждан, проведение собраний и т.д.)	Реквизиты решения местной администрации о поддержке инициативного проекта, принятого в соответствии с п. 1) статьи 6 Закона Челябинской области от 22.12.2020 г. № 288-ЗО)	Стоимость инициативного проекта (тыс. руб.)	Данные о муниципальных контрактах, договорах, заключенных в рамках реализации проекта			Данные о выполнении муниципальных контрактов, договоров	
№, дата муниципального контракта, договора, заключенного в рамках реализации инициативного проекта						Предмет муниципального контракта, договора	Сумма муниципального контракта, договора (руб.)	№, дата Акта о выполнении работ, оказании услуг, приемки товаров	Сумма по Акту выполнению работ, оказании услуг, приемки товаров (руб.)	
1.	Ремонт фасада учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа» по адресу: г. Озерск, ул. Менделеева, д.13	Озерский городской округ	Собрание	Постановления администрации Озерского городского округа от 15.04.2022г. №1100 «О поддержке инициативных проектов и продолжении работы над ними»; от 26.04.2022г. №1172 «О внесении изменений в постановление от 15.04.2022 № 1100 «О поддержке инициативных проектов и продолжении работы над ними»»	3 891,049	Контракт от 14.06.2022г. №01Р/2022;	Выполнение работ по ремонту фасада учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа», расположенного по адресу г. Озерск, ул. Менделеева, д. 13	3 724 095,55	Акт о приемке выполненных работ от 07.09.2022г. №1	3 682 044,06
						X	X	X	X	
						Итого по контракту от 14.06.2022г. №01Р/2022	X	3 724 095,55	X	3 682 044,06
						Договор от 01.09.2022г. №03/22	Выполнение ремонта стен центрального крыльца и водосточной системы учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа», расположенного по адресу г. Озерск, ул. Менделеева, д. 13	147 498,40	Акт о приемке выполненных работ от 08.09.2022г. №1	147 498,40

					X	X	X	X	X
					Итого по договору 01.09.2022г. №03/22	X	147 498,40	X	147 498,40
Всего по реализованному инициативному проекту					X	X	3 871 593,95	X	3 829 542,46*
в том числе: за счет областного бюджета (Субсидии)					X	X	X	X	3 752 307,83
за счет местного бюджета					X	X	X	X	3 756,06
за счет инициативных платежей					X	X	X	X	73 478,57
за счет внебюджетных источников					X	X	X	X	-
за счет местного бюджета вне рамок соглашений									-

Примечание:
*Сумма на реализацию инициативного проекта, подлежащая к финансированию, за вычетом из акта выполненных работ 07.09.2022г. №1 по контракту от 14.06.2022г. №01P/2022 суммы в размере 42 051 руб. 49 коп. – работы по очистке поверхности забора щетками и окраске забора масляными красками.

Глава Озерского городского округа
(уполномоченное лицо (должность))



Е.Ю. Щербаков
(подпись)

Е.Ю. Щербаков
(расшифровка подписи)

10.10.2022
(дата)

Начальник Управления образования
(уполномоченное лицо (должность))

Л.В. Горбунова
(подпись)

Л.В. Горбунова
(расшифровка подписи)

10.10.2022
(дата)

Исполнитель Старший экономист ПЭО
(уполномоченное лицо (должность))

Базлова Валерия Сергеевна

Базлова Валерия Сергеевна
(ФИО)

10.10.2022
(дата)

8 (35130) 5 71 26
(телефон, E-mail)

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №32 с углубленным изучением английского языка» 456783 г. Озерск, Челябинская обл., ул. Герцена, 12 Факс: 8(35130)24451 Телефон: 8(35130)24451 ИНН 7422023217 Адрес эл. почты: school32-ozersk@mail.ru	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОИПЛЮС» 456783 Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, д. 12, кв. 4 Телефон +79080485891 ИНН/КПП 7413021661/741301001 Адрес эл. почты: specstroy2015@list.ru	по ОКПО	
Стройка	г. Озерск, Челябинская обл., ул. Менделеева, д. 13 МБОУ СОШ №32 «Начальная школа»	по ОКПО	36931398
Объект	Ремонт фасада учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа», расположенного по адресу г. Озерск, ул. Менделеева, д. 13		

ИКЗ: 223742202321774130100100140014399244

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	№ 01P/2022
дата	14.06.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.09.2022	28.06.2022	20.08.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-12-2012 Ремонт фасада учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа», расположенного по адресу г. Озерск, ул. Менделеева, д. 13

Номер по порядку	позиция по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. . Фасад здания							
1	1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (Районный к-т 13%)	ТЕРр53-16-1	1 м3 кладки	3	1170,8	37253

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (Районный к-т 13%)	ТЕРр53-14-1	10 м трещин	6	48,73	4362
3	3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (Районный к-т 13%)	ТЕРр61-10-3	100 м2 отремонтированной поверхности	10,77	3765,71	562320
4	4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 (Районный к-т 13%)	ТЕРр61-10-4	100 м2 отремонтированной поверхности	10,77	1108,85	128345
5	5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых (Районный к-т 13%)	ТЕРр64-41-5	100 п. м изделий	0,57	3356,24	35085
6	6	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых (Районный к-т 13%)	ТЕРр64-41-3	100 п. м изделий	1,86	345,69	11792
7	7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (Районный к-т 13%)	ТЕРр61-20-1	100 м2 отремонтированной поверхности	0,9	7119,32	87192
8	8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (Районный к-т 13%)	ТЕРр61-22-1	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,16	11019,24	25230
9	9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (Районный к-т 13%)	ТЕРр61-10-1	100 м2 отремонтированной поверхности	0,085	3935,4	4703
10	10	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов (Районный к-т 13%)	ТЕРр61-26-5	100 м2 перетертой поверхности	2,673	610,71	29319
11	11	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Районный к-т 13%; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-001-01	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,22	2434,23	6415

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (Районный к-т 13%; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-012-01	100 м2 окрашиваемой поверхности	14,938	2226,18	252395
<i>ремонт крылец</i>							
13	13	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (Районный к-т 13%)	ТЕР46-04-009-01	1 м3	0,95	267,64	3188
14	14	Устройство подстилающих слоев: бетонных (Районный к-т 13%; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР11-01-002-09	1 м3 подстилающего слоя	0,95	59,81	936
15	15	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	0,969	612	3813
16	16	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (Районный к-т 13%; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,125	1872,9	2293
17	17	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (Районный к-т 13%; на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР11-01-011-04	100 м2 стяжки	0,125	675,26	566
<i>венткамера</i>							
18	18	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (Районный к-т 13%)	ТЕРр61-28-1	100 м2 поверхности	0,12	5662,59	5671

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Районный к-т 13%; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-001-01	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12	2434,23	3499
20	20	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (Районный к-т 13%; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-012-01	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	2226,18	2028
21	21	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (Районный к-т 13%)	ТЕРр58-10-1	100 м	1,2	7492,03	64242
22	22	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (Районный к-т 13%)	ТЕРр58-10-3	100 шт.	0,08	4587,51	3103
23	23	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (Районный к-т 13%)	ТЕРр58-10-5	100 шт.	0,08	3389,95	2361
24	24	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (Районный к-т 13%)	ТЕРр58-10-6	100 шт.	0,08	6636,95	4031
25	25	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (Районный к-т 13%)	ТЕРр58-22-1	100 шт.	0,96	1383,94	13589
26	26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (Районный к-т 13%; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР08-07-001-02	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	18,057	1342,56	288909
27	27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпр-01-01-01-041	1 т груза	89	44,21	31950
28	28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I классе груза	ТССЦпр-03-21-01-006	1 т груза	89	9,51	6873
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							1621463
Накладные расходы							897600
Сметная прибыль							564057

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу 1 . Фасад здания							3083120
Раздел 2. Ограждение территории (со стороны центрального входа)							
29	36	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами	ТССЦпг-01-01-01-042	1 т груза	4,38	9,3	331
30	37	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-006	1 т груза	4,38	9,51	338
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							669
Накладные расходы							0
Сметная прибыль							0
Итого по разделу 2 Ограждение территории (со стороны центрального входа)							669
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							1 622 132
Накладные расходы							897 600
Сметная прибыль							564 057
Итого по акту:							
Итого							3 083 789
ВСЕГО по акту							3 083 789,00
НДС 20%							616 757,80
ВСЕГО по акту							3 700 546,80
ВСЕГО по акту с учетом К-коэффициента пересчета (снижения стоимости работ)-0,99499999897.							3 682 044,06



Директор ООО «СПЕЦСТРОЙПЛЮС»

должность

подпись

М.В. Хамилов

расшифровка подписи

Принял Директор МБОУ СОШ №32

должность

подпись

Е.П. Арчакова

расшифровка подписи



Форма по ОКУД по ОКПО	Код	
	322005	
по ОКПО		
по ОКПО		36931398
Вид деятельности по ОКДП		
Контракт	номер	№ 01P/2022
	дата	14.06.2022
Вид операции		

Заказчик - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №32 с углубленным изучением английского языка» 456783 г. Озерск, Челябинская обл., ул. Герцена, 12
 Факс: 8(35130)24451 Телефон: 8(35130)24451 ИНН 7422023217 Адрес эл. почты: school32-ozersk@mail.ru

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙПЛЮС» 456783
 Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, д. 12, кв. 4 Телефон +79080485891 НН/КПП
 7413021661/741301001 Адрес эл. почты: specstroy2015@list.ru

Стройка - г. Озерск, Челябинская обл., ул. Менделеева, д. 13 МБОУ СОШ №32 «Начальная школа»

Объект: Ремонт фасада учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа», расположенного по адресу г. Озерск, ул. Менделеева, д. 13

ИКЗ: 223742202321774130100100140014399244

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.09.2022	28.06.2022	20.08.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1		3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 682 044,06	3 682 044,06	3 682 044,06
1	Строительно-монтажные работы (акт выполненных работ КС-2 №1) в текущих ценах		3 682 044,06	3 682 044,06	3 682 044,06
Итого, руб.					3 682 044,06
Налог на добавленную стоимость, руб.					0,00
Всего с учетом налогов, руб.					3 682 044,06

Заказчик - МБОУ СОШ №32

Директор
МП

Е.П. Арчакова

Подрядчик - ООО «СПЕЦСТРОЙПЛЮС»



М.В. Хамилов

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные и монтажные работы							
1	1	Монтаж и демонтаж: опалубки стен 714,64 = 743,98 - 0,038 x 772,00 (Районный к-т 13%; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ТЕР06-01-087-01	10 м2 конструкций	1,491	714,64	1301
2	2	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	ТССЦ-102-0056	м3	0,5964	1020	608
3	3	Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг (Районный к-т 13%; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ТЕР06-01-092-01	1 т арматуры, закладных деталей	0,02982	443,55	17
4	4	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-1, диаметр 4 мм	ТССЦ-204-0076	т	0,02982	8878,89	265
5	5	Бетонирование конструкций: наружных стен толщиной до 20 см (Районный к-т 13%; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ТЕР06-01-098-02	10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)	1,491	938,15	1636
6	6	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	1,93	612	1181

7	7	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная 453,78 = 2 430,18 - 0,05 x 3 320,00 - 3,1 x 584,00 (Районный к-т 13%; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ТЕР08-01-003-01	100 м2 изолируемой поверхности	0,1491	453,78	181
8	8	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	ТССЦ-101-2416	кг	2,98	15,14	45
Итого по разделу 1 Демонтажные и монтажные работы							
Итого прямые затраты (справочно)							55907
Строительные работы							110115
Итого ФОТ (справочно)							27429
Итого накладные расходы (справочно)							32984
Итого сметная прибыль (справочно)							21224
Итого по разделу 1 Демонтажные и монтажные работы							110115
Раздел 2. Водосточная система							
9	9	Устройство желобов: подвесных (водосточная система) (Районный к-т 13%; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ТЕР12-01-009-02	100 м желобов	0,2	8393,8	1704
10	10	Колено трубы МП, диаметр 140 (60°), стандартный цвет	ТССЦ-301-5875	шт.	40	92,61	3704
Итого по разделу 2 Водосточная система							
Итого прямые затраты (справочно)							39676
Строительные работы							43237
Итого ФОТ (справочно)							1925
Итого накладные расходы (справочно)							2310
Итого сметная прибыль (справочно)							1251
Итого по разделу 2 Водосточная система							43237

ВСЕГО по акту	153352
ВСЕГО по акту с учетом К-коэффициента пересчёта (снижения стоимости работ)-0,961829	147 498,40



Сдал Директор ООО «СпецСтройПлюс»
должность

Подпись
подпись

М.В. Хамилов
расшифровка подписи

Принял Директор МБОУ СОШ №32
должность



Подпись
подпись

Е.П. Арчакова
расшифровка подписи

	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 322005
Заказчик - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №32 с углубленным изучением английского языка» Почтовый адрес и индекс 456783 Телеграфный адрес: г. Озерск, Челябинская обл., ул. Герцена, 12 Факс: 8(35130)24451 Телефон: 8(35130)24451 ИНН 7422023217 Адрес эл. почты: school32-ozersk@mail.ru	по ОКПО	
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройПлюс» (ООО «СпецСтройПлюс») 456780, Челябинская область г. Озерск, ул. Бажова, д. 12, кв.4 ИНН 7413021661 КПП 741301001 ОГРН 1157456008214 ОКПО 36931398	по ОКПО	36931398
Стройка - Челябинская область, г. Озерск, ул., Менделеева д.13.		
Объект : Ремонт стен центрального крыльца и водосточной системы школы № 32		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер 03 / 22
		дата 01.09.2022
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	08.09.2022	01.09.2022	08.09.2022

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1		3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		147 498,40	147 498,40	147 498,40
1	Строительно-монтажные работы (акт выполненных работ КС-2 №1) в текущих ценах		147 498,40	147 498,40	147 498,40
Итого, руб.					147 498,40
Налог на добавленную стоимость, руб.					0,00
Всего с учетом налогов, руб.					147 498,40

Заказчик - МБОУ СОШ №32



Директор
МП

Е.П. Арчакова

Е.П. Арчакова

Подрядчик - ООО «СпецСтройПлюс»



М.В. Хамиллов

М.В. Хамиллов





