УТВЕРЖДАЮ

_____

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 420-12

Содержание дорог.Пос.Метлино
Восстановление участка дорожного полотна по Совхозной между домами №2 и №6.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт проезжей части-226,1м2				
1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см	100 м2	0.104	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 6 км, класс груза I	т	1.04	
3	Розлив битума	1 т	0.008	
4	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 т/м3 (типа Б, марка I)	100 м2 покрытия	2.261	
5	При изменении толщины по-крытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б	1000 м2 покрытия	0.2261	
6	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	-38.25	
7	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	38.25	
8	Перевозка асфальтобетона на расстояние 10 км(ддоп-но к расценке)	т	38.25	
Раздел 2. Обустройство обочины-86,96 м				
9	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см (7 см)	100 м2 покрытия полосы	0.8696	
10	На каждый 1 см изменения толщины слоя, добавлять или исключать к расценке 27-08-001-5	100 м2 покрытия полосы	-0.8696	
11	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	10.6992	

Составил Б.И.Ермаков

Согласовано
МУ УКС Д.А.Гапиченко