СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"____" _____2010г. "____" _____2010г.

пос.Метлино

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11 / 420-111

(локальная смета)

на Содержание дорог.Восстановление участка дорожного полотна по ул.Совхозной от перекрестка с ул.Сельской до дома №3.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ в ценах 2001г 26160 руб.

Сметная стоимость строительных работ на 1 кв.2010г 120079,16 руб

Средства на оплату труда _____663 руб.

Сметная трудоемкость _____28,84 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2010г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт проезжей части-214,03м2										
1	**ТЕР27-03-009-01**	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см (100 м2)	0,33 *33/100*	1597,53 37,62	1549,96 91,11	527	12	511 30	3.49	1.15
2	**С601-9006**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 6 км, класс груза I (т)	3,3 *33*0,05*2*	11.84	11.84	39		39		
3	**ТЕР27-06-026-01**	Розлив битума (1 т)	0,171 *окр(214,03*0,8/1000;3)*	3367.86	40,96 8,64	576		7 1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**СЦЭМ-120101**	Автогудронаторы: 3500 л (маш.-ч)	0,0236 *окр(0,171*2,3*6/100;4)*	124.12	124,12 26,19	3		3 1		
5	**ТЕР27-06-020-01Б**	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 т/м3 (типа Б, марка I) (100 м2 покрытия)	2,1403 *214,03/100*	5519,15 46,61	250,71 30,16	11813	100	537 65	3.83	8.2
6	**ТЕР27-06-021-01Б**	При изменении толщины по-крытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б (1000 м2 покрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6*	0.21403	39114,06 6,60	21.54	8372	1	5	0.54	0.12
7	**СЦМ-410-0002**	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (т)	-36,22 *-20,68-15,54*	538		-19486				
8	**СЦМ-410-0006**	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)	36.22	511		18508				
9	**С601-9010**	Перевозка асфальтобетоан на расстояние 10 км(доп-но к расценке) (т)	36.22	17.99	17.99	652		652		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						21004	113	1754 97		9.47
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						21493	147	2209 138		10.89
Накладные расходы						405				
Сметная прибыль						230				
Итого по разделу 1 Ремонт проезжей части-214,03м2						**22128**				**10.89**
Раздел 2. Обустройство обочины-84,37 м										
10	**ТЕР27-08-001-05**	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см (7 см) (100 м2 покрытия полосы)	0.8437	1345,13 216,45	1122,46 152,59	1135	183	947 129	21.95	18.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	**ТЕР27-08-001-06**	На каждый 1 см изменения толщины слоя, добавлять или исключать к расценке 27-08-001-5 (100 м2 покрытия полосы) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3*	-0.8437	60,48 32,70	27,78 3,03	-51	-28	-23 -3	3.45	-2.91
12	**СЦМ-408-0014**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (м3)	10,3771 *0,9703+10,63+1,333+0,6328-3,189*	125		1297				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						2381	155	924 126		15.61
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						2678	201	1175 178		17.95
Накладные расходы						538				
Сметная прибыль						306				
Итого по разделу 2 Обустройство обочины-84,37 м						**3522**				**17.95**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						23385	268	2678 223		25.08
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						24171	348	3384 315		28.84
Районный к-т 13% (Поз. 1, 3-8, 10-12)						64	35	29 29		
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3-8, 10-12, 2, 9)						722	45	677 63		3.762
Накладные расходы						941				
142% ФОТ (от 663) (Поз. 1, 3-8, 10-12)						941				
Сметная прибыль						535				
95%*0,85 ФОТ (от 663) (Поз. 1, 3-8, 10-12)						535				
Итоги по смете:						25647				28.84
Непредвиденные затраты 2%						513				
Итого с непредвиденными в ценах 2001г						**26160**				
Переход в действующие цены на 1.кв.2010г к=3,89						101762				
НДС 18%						18317.16				
ВСЕГО по смете						**120079.16**				**28.84**

Составил Г.И.Чезганова

Проверил Б.И.Ермаков