УТВЕРЖДАЮ

_____

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 420-09**

Содержание дорог.Пос.Метлино
Восстановление участка дорожного полотна по ул.Шолохова от дома №25 до дома№23

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Ремонт проезжей части -273,01 м2** | | | | |
| 1 | Розлив битума | 1 т | 0.218 | |
| 2 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.0301 | |
| 3 | Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 т/м3 (типа Б, марка I) | 100 м2 покрытия | 2.7301 | |
| 4 | При изменении толщины по-крытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б | 1000 м2 покрытия | 0.273 | |
| 5 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б | т | -46.19 | |
| 6 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 46.19 | |
| 7 | Перевозка асфальтобетона на расстояние 10 км(доп-но к расценке) | т | 46.19 | |

Составил Б.И.Ермаков

Согласовано
МУ УКС Д.А.Гапиченко