СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"____" _____2010г. "____" _____2009г.

пос.Метлино

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14 / 420-141

на Содержание дорог.Восстановление участка дорожного полотна по ул.Мира.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ в ценах 2001г 29183 руб.

Сметная стоимость строительных работ на 1 кв.2010г 133955,96 руб

Средства на оплату труда _____640 руб.

Сметная трудоемкость _____27,53 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2010г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт проезжей части-250,4м2										
1	**ТЕР27-03-009-01**	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см (100 м2)	0,28 *28/100*	1597,53 37,62	1549,96 91,11	447	11	434 26	3.49	0.98
2	**С601-9006**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 6 км, класс груза I (т)	2,8 *28*0,05*2*	11.84	11.84	33		33		
3	**ТЕР27-06-026-01**	Розлив битума (1 т)	0,2 *окр(250,4*0,8/1000;3)*	3367.86	40,96 8,64	674		8 2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**СЦЭМ-120101**	Автогудронаторы: 3500 л (маш.-ч)	0,0276 *окр(0,2*2,3*6/100;4)*	124.12	124,12 26,19	3		3 1		
5	**ТЕР27-06-020-01Б**	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 т/м3 (типа Б, марка I) (100 м2 покрытия)	2,504 *250,4/100*	5519,15 46,61	250,71 30,16	13820	117	628 76	3.83	9.59
6	**ТЕР27-06-021-01Б**	При изменении толщины по-крытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б (1000 м2 покрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6*	0.2504	39114,06 6,60	21.54	9794	2	5	0.54	0.14
7	**СЦМ-410-0002**	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (т)	-42,37 *-24,19-18,18*	538		-22795				
8	**СЦМ-410-0006**	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)	42.37	511		21651				
9	**С601-9010**	Перевозка асфальтобетона на расстояние 10 км(доп-но к расценке) (т)	42.37	17.99	17.99	762		762		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						24389	130	1873 105		10.71
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						24914	169	2359 149		12.32
Накладные расходы						452				
Сметная прибыль						257				
Итого по разделу 1 Ремонт проезжей части-250,4м2						**25623**				**12.32**
Раздел 2. Обустройство обочины-71,54 м										
10	**ТЕР27-08-001-05**	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см (7 см) (100 м2 покрытия полосы)	0.7154	1345,13 216,45	1122,46 152,59	962	155	803 109	21.95	15.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	**ТЕР27-08-001-06**	На каждый 1 см изменения толщины слоя, добавлять или исключать к расценке 27-08-001-5 (100 м2 покрытия полосы) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3*	-0.7154	60,48 32,70	27,78 3,03	-43	-23	-20 -2	3.45	-2.47
12	**СЦМ-408-0014**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (м3)	8,7993 *0,8227+9,014+1,13+0,5366-2,704*	125		1100				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						2019	132	783 107		13.23
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						2271	171	996 151		15.21
Накладные расходы						457				
Сметная прибыль						260				
Итого по разделу 2 Обустройство обочины-71,54 м						**2988**				**15.21**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						26408	262	2656 212		23.94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						27185	340	3355 300		27.53
Районный к-т 13% (Поз. 1, 3-8, 10-12)						62	34	28 28		
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3-8, 10-12, 2, 9)						715	44	671 60		3.591
Накладные расходы						909				
142% ФОТ (от 640) (Поз. 1, 3-8, 10-12)						909				
Сметная прибыль						517				
95%*0,85 ФОТ (от 640) (Поз. 1, 3-8, 10-12)						517				
Итоги по смете:						28611				27.53
Непредвиденные затраты 2%						572				
Итого с непредвиденными в ценах 2001г						**29183**				
Переход в действующие цены на 1.кв.2010г к=3,89						113522				
НДС 18%						20433.96				
ВСЕГО по смете						**133955.96**				**27.53**

Составил Г.И.Чезганова

Проверил Б.И.Ермаков