УТВЕРЖДАЮ

_____

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 420-10

Содержание дорог.Пос.Метлино

Восстановление участка дорожного полотна на перекрестке ул.Школьная-ул.Совхозная.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт проезжей части-347,44 м2			
1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см (усредненная толщ.срезаемого слоя с учетом повреждения дорожного покрытия)	100 м2	0.3508	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 6 км, класс груза I	т	3.508	
3	Розлив битума	1 т	0.278	
4	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.0384	
5	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 т/м3 (типа Б, марка I)	100 м2 покрытия	3.4744	
6	При изменении толщины по-крытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б	1000 м2 покрытия	0.3474	
7	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	-58.78	
8	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	58.78	
9	Перевозка асфальтобетона на 10 км(доп-но к расценке)	т	58.78	
	Раздел 2. Обустройство обочин -100,92 м			
10	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см (7 см)	100 м2 покрытия полосы	0.1009	
11	На каждый 1 см изменения толщины слоя, добавлять или исключать к расценке 27-08-001-5	100 м2 покрытия полосы	-0.1009	
12	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	1.24068	

Составил Б.И.Ермаков

Согласовано
МУ УКС Д.А.Гапиченко