СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"____" _____2010г. "____" _____2010г.

пос.Метлино

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10 / 420-101

на Содержание дорог.Восстановление участка дорожного полотна на перекрестке ул.Школьная-ул.Совхозная.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ в ценах 2001г 36578 руб.

Сметная стоимость строительных работ на 1 кв.2010г 167899,84 руб

Средства на оплату труда _____473 руб.

Сметная трудоемкость _____19,07 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2010г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт проезжей части-347,44 м2										
1	**ТЕР27-03-009-01**	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см (усредненная толщ.срезаемого слоя с учетом повреждения дорожного покрытия) (100 м2)	0,3508 *35,08/100*	1597,53 37,62	1549,96 91,11	560	13	544 32	3.49	1.22
2	**С601-9006**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 6 км, класс груза I (т)	3,508 *35,08*0,05*2*	11.84	11.84	42		42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**ТЕР27-06-026-01**	Розлив битума (1 т)	0,278 *окр(347,44*0,8/1000;3)*	3367.86	40,96 8,64	936		11 2		
4	**СЦЭМ-120101**	Автогудронаторы: 3500 л (маш.-ч)	0,0384 *окр(0,278*2,3*6/100;4)*	124.12	124,12 26,19	5		5 1		
5	**ТЕР27-06-020-01Б**	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 т/м3 (типа Б, марка I) (100 м2 покрытия)	3,4744 *347,44/100*	5519,15 46,61	250,71 30,16	19176	162	871 105	3.83	13.31
6	**ТЕР27-06-021-01Б**	При изменении толщины по-крытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б (1000 м2 покрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6*	0.3474	39114,06 6,60	21.54	13588	2	7	0.54	0.19
7	**СЦМ-410-0002**	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (т)	-58,78 *-33,56-25,22*	538		-31624				
8	**СЦМ-410-0006**	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)	58.78	511		30037				
9	**С601-9010**	Перевозка асфальтобетона на 10 км(доп-но к расценке) (т)	58.78	17.99	17.99	1057		1057		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						33777	177	2537 140		14.72
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						34487	230	3194 198		16.93
Накладные расходы						608				
Сметная прибыль						346				
Итого по разделу 1 Ремонт проезжей части-347,44 м2						**35441**				**16.93**
Раздел 2. Обустройство обочин -100,92 м										
10	**ТЕР27-08-001-05**	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см (7 см) (100 м2 покрытия полосы)	0.1009	1345,13 216,45	1122,46 152,59	136	22	113 15	21.95	2.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	**ТЕР27-08-001-06**	На каждый 1 см изменения толщины слоя, добавлять или исключать к расценке 27-08-001-5 (100 м2 покрытия полосы) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3*	-0.1009	60,48 32,70	27,78 3,03	-6	-3	-3	3.45	-0.35
12	**СЦМ-408-0014**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (м3)	1,24068 *0,116+1,271+0,1594+0,07568-0,3814*	125		155				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						285	19	110 15		1.86
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						320	24	140 21		2.14
Накладные расходы						64				
Сметная прибыль						36				
Итого по разделу 2 Обустройство обочин -100,92 м						**420**				**2.14**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						34062	196	2647 155		16.58
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						34807	254	3334 219		19.07
Районный к-т 13% (Поз. 1, 3-8, 10-12)						45	25	20 20		
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3-8, 10-12, 2, 9)						700	33	667 44		2.487
Накладные расходы						672				
142% ФОТ (от 473) (Поз. 1, 3-8, 10-12)						672				
Сметная прибыль						382				
95%*0,85 ФОТ (от 473) (Поз. 1, 3-8, 10-12)						382				
Итоги по смете:						35861				19.07
Непредвиденные затраты 2%						717				
Итого с непредвиденными						**36578**				
Переход в действующие цены на 1.кв.2010г к=3,89						142288				
НДС 18%						25611.84				
ВСЕГО по смете						**167899.84**				**19.07**

Составил Г.И.Чезганова

Проверил Б.И.Ермаков