УТВЕРЖДАЮ

_____

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 420-07

Содержание дорог.Пос.Метлино
Восстановление участка дорожного полотна по ул.Шолохова в районе дома №27

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт проезжей части -286,37 м2				
1	Розлив битума	1 т	0.229	
2	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.0316	
3	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 т/м3 (типа Б, марка I)	100 м2 покрытия	2.8637	
4	При изменении толщины по-крытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б	1000 м2 покрытия	0.2864	
5	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	-48.45	
6	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	48.45	
7	Перевозка асфальтобетона на расстояние 10 км(доп-но к расценке)	т	48.45	

Составил Б.И.Ермаков

Согласовано
МУ УКС Д.А.Гапиченко